

Ügyiratszám:/2023

Nyílt ülésen tárgyalandó!
A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2023. július 5-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Döntés a Királykúti út 39. sz ingatlan mögötti 602. hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő károsodott sziklafal (Ebr42: 594 986) stabilizációjának kivitelezési munkáiról

Tisztelt Képviselő-testület!

2023. február 22-én a Királykúti utcában a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadékvíz az ingatlant határoló 602 hrsz-ú partfalon sziklaomlás történt. Az Önkormányzat a káresemények bekövetkezését 2022. február 27-én bejelentette az EBR rendszerben, az illetékes hivatalok részéről (Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Komárom-Esztergom Megyei Államkincstár) részéről a helyszíni ellenőrző szemle 2023. március 17-én megtörtént, nyilatkozatukat, szakvéleményüket a kárra vonatkozóan írásban megadták. A Belügyminisztérium Pince- és Partfalveszély-Elhárítási Szakértői Bizottsága szakvéleményében a káreseményt 3. veszélyességi kategóriába sorolta. Az Önkormányzat a károk helyreállítására „vis maior” támogatási kérelmet nyújtott be. Dömös Község Önkormányzata a BMVIS/116/2023. iktatószámú 2023. június 9. napján kelt miniszteri döntésnek – Támogatói Okirat – megfelelően a felmerült költségek finanszírozására 16.790.000.-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyhez 10% -os önrészt biztosít önkormányzatunk. A káresemény elismert bruttó költsége 18.656.300.-Ft.

Az Önkormányzat 24/2023. (III.28.) Ny.Kt. határozatában döntött a saját forrás finanszírozásáról. A tervezési folyamat lezárult. A munka kivitelezésére 3 cégtől kértünk be ajánlati árat.

- GEOSZOLG Kft, Címe: 2085 Pilisvörösvár, Szent Imre utca 27. Adószáma:10902563-2-13
- GEOTEAM Kft, Címe:3300 Eger, Kertész u.146. Adószáma:11164607-2-10
- HABBETON Kft, Címe: 3300 Eger, Vasút út 8. Adószáma: 11169987-2-10

Az alábbi árajánlatok érkeztek:

Ajánlatadó megnevezése:	GEOSZOLG Kft	GEOTEAM Kft	HABBETON Kft
	10902563-2-13	11164607-2-10	11169987-2-10
Nettó ajánlati ár (Ft):	13.640.250.-Ft	15.623.000.-Ft	14.446.438.-Ft
Áfa	3.682.868.-Ft	4.218.210.-Ft	3.900.538.-Ft
Bruttó ár:	17.323.118.-Ft	19.841.210.-Ft	18.346.976.-Ft
Nyertes ár:	17.323.118.-Ft		

A fent leírtak ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a következő határozati javaslatot.

***Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2023. (VII.06.) Ny.Kt. határozata
Döntés a Királykúti út 39. sz mögötti 602. hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő károsodott
sziklafal (Ebr42: 594 986) stabilizációjának kivitelezési munkáiról***

- 1. Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Királykúti út 39. számú ingatlan mögötti 602 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú károsodott sziklafal (Ebr42: 594 986 támogatás) kivitelezési munkáira a legkedvezőbb ajánlatot adó GEOSZOLG Kft. (2085 Pilisvörösvár, Szent Imre utca 27, adószáma: 10902563-2-13) ajánlati árát fogadja el. Az ajánlati ár nettó ára 13.640.250.-Ft+áfa, összesen bruttó 17.323.118.-Ft, azaz tizenhétmillió-háromszázhuszonnégyezer-száztizennyolc forint.*
- 2. A kivitelezés összegét Dömös Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 4/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklet VII. Felújítások sora biztosítja.*
- 3. Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.*

Felelős: Herman Jenőné polgármester

Határidő: azonnal

Dömös, 2023. július 4.

Herman Jenőné
polgármester

Előterjesztést készítette

dr. Oláh Imre
kirendeltség-vezető

Törvényességi záradék:

dr. Gál Gabriella
jegyző

11/M05-18/2023
2023 JUL 03
M05/2023
wi: B-A

Habbeton Kft.
3300 Eger, Vasút út 8.
cégjegyzékszám: 10 09 022037
adószám: 11169987-2-10
habbeton@habbetonkft.hu

Tárgy: Ajánlattétel Dömös Királykúti út 39. sziklafal stabilizáció

Köszönjük **Dömös Község Önkormányzat** (2027 Dömös, Táncsics Mihály u. 2.) nevében tett ajánlatkérési felhívásukat. Ezúton küldöm önöknek ajánlatunkat a költségvetés árazott és aláírt formájában. Az ajánlatunk 30 napig érvényes.

TÉTELES KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS							
Dömös, Királykúti út 39. sz ingatlan mögötti 602 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú károsodott sziklafal stabilizációja EBR42: 594.986							
CSÖKKENTETT MŰSZAKI TARTALOM							
Sorszám	Tétel/munkanem megnevezése	Mennyiség	Mérték egység	Egységár (Anyag)	Egységár (munkadíj)	Nettó költség (anyag)	Nettó költség (munkadíj)
I. Előkészítő munkák							
1,	Ideiglenes energiacsatlakozás kiépítése, 220 V-os kapcsolószekrény üzembehelyezésével.	1,0	ktg	55 000	57 500	55 000	57 500
2,	Vízlevétel helyi hálózatról flexibilis tömlővel, 240 l-es tárolótartállyal	20	m	1 040	1 040	20 800	20 800
3,	Ideiglenes depóniater kialakítása-bontása	100	m2		3 320	0	332 000
4,	Sziklafal tövében lévő lakó,- illetve melléképület védelme zárt sorú palló terítéssel	75,0	m2	5 350	5 250	401 250	393 750
5,	Épületek védelme 400 g/m2 geotextília terítéssel a por és törmelék ellen	75,0	m2	900	1 320	67 500	99 000
6,	191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. §. szerinti felelős műszaki vezető alkalmazása	4,0	alk		69 600	0	278 400
7,	Omladék fogó palánk építése fa gerendákra erősített pallókból, acél hálókából és gumiabroncsokból	18,0	m2	14 850	17 550	267 300	315 900
8,	Növényzet leirtás a sziklafal felső részéről, alpinechnikával, rendkívül nehéz körülmények között	105,0	m2		10 100	0	1 060 500
						811 850	2 557 850
Előkészítő munkák összesen nettó:						3 369 700	

HABBETON KFT
3300 Eger, Vasút út 8.
Bsz.: 12033097-01556719-00100004
Adószám: 11169987-2-10

II. Alépitményi és földmunkák							
9,	Sziklafelület töredezett részeinek lefejtése VI. fejtési oszt. Talajban, 100%-ban alpin technikával, kézi erővel	52,5	m3	0	50 850	0	2 669 625
10,	D= 35 mm-es közetszegecs furatok készítése sziklában 1,0 m egyedi hosszig, alpin technikával V-VI. fejt. Oszt sziklában	50,0	fm	0	22 600	0	1 130 000
11,	Törmelék csúszda telepítése a fellazult szikladarabok letermeléséhez, alpin technikával, közetszegecssekkel történő kirögzítéssel	15,0	fm	11 200	17 400	168 000	261 000
						168 000	4 060 625
II. Bontási és földépítési munkák összesen:						4 228 625	

III. Szerkezetépítési munkák							
12,	D= 25 mm B500 menetes horgonyszárok elhelyezése központosító szerelékkel, furatban, 1,30 m egyedi hosszal	65,0	m	9 520	4 950	618 800	321 750
13,	Horgonyok (kőzet szegecs) furatainak kiinjektálása két komponensű műgyantával (szár, hagyma, furat, furatonként 1db patron)	50,0	db patron	8 415	5 450	420 750	272 500
14,	2,0-2,5 mm huzalvastagságú, 30 x 30 mm lyukméretű horganyzott acél leszorító háló elhelyezése rézsűben, alpin technikával, szegecssekkel rögzítve, a sávok szélének egymáshoz kapcsolásával	105,0	m2	14 850	12 625	1 559 250	1 325 625
15,	200x200x10 mm acél alátétlemezek elhelyezése a közetszegecs fejénél, festve, feszítve (Po=5tonna)	50,0	db	8 800	8 100	440 000	405 000
						3 038 800	2 324 875
III. Szerkezetépítési munkák összesen:						5 363 675	

IV. Befejező munkák							
16,	Fejtett szikla-anyag elszállítása, lerakóra 20 km-en belül	97,5	lm3		15 225	0	1 484 438
						0	1 484 438
IV. Befejező munkák összesen:						1 484 438	

Projekt költségek összesen nettó (I+II+III+IV): **14 446 438**
 ÁFA27%: **3 900 538**
 Összesen bruttó: **18 346 976**

Eger, 2023. július 2.

HABBETON KFT
 3300 Eger, Vasút út 8.
 Bsz.: 12033007-01886719-00100004
 Adószám: 11188987-2-10

Varga Lajos
 ügyvezető

11/1105-17/2023
1105/2023
2023 JÚL 03
W.H.

Dömös Község Önkormányzat
2027 Dömös, Táncsics Mihály utca 2.
Adószám: 15729992-2-11
polgarmester@domos.hu
Herman Jenőné polgármester

Tárgy: Ajánlattétel – 2027 Dömös, Királykúti út 39. számú ingatlan mögötti 602-hrsz-ú sziklafal stabilizációja (EBR42: 594.986)

Tisztelt Herman Jenőné polgármester Asszony!

Köszönjük megtisztelő megkeresésüket tárgyi ajánlatkérés kapcsán. Ezúton küldöm Önnek a társaságunk által összeállított ajánlati dokumentációt további szíves felhasználásra.

Ajánlatunkat az ajánlattételi határidő lejártától számítva 60 napig terjedő időszakra tartjuk érvényben.

Költségvetési főösszesítő

Dömös, Királykúti út 39. sz ingatlan mögötti 602 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú károsodott sziklafal stabilizációja EBR42: 594.986 (csökkentett műszaki tartalom)			
		Teljes anyagköltség	Teljes munkadíj
I.	Előkészítő munkák összesen nettó	602 000,- Ft	2 621 000,- Ft
II.	Bontási és földépítési munkák nettó	41 000,- Ft	3 693 750,- Ft
III.	Szerkezetépítési munkák összesen nettó	2 865 000,- Ft	2 355 000,- Ft
IV.	Befejező munkák összesen nettó	0,- Ft	1 462 500,- Ft

Kivitelezés költsége mindösszesen nettó: **13 640 250,- Ft**

ÁFA (27%): **3 682 868,- Ft**

Kivitelezés költsége mindösszesen bruttó: **17 323 118,- Ft**

(tételes költségvetés a következő oldalon)

GEOSZOLG

2085 Pilisvörösvár, Szent Imre u.27.

Adószám: 10902563-2-13

Szóke András
Geoszolg Kft.

Üdvözlettel

Pilisvörösvár, 2023. július 3. - hétfő

Tételes költségvetés

#	Tétel/munkanem megnevezése	Mennyiség	Mérték egység	Egységár (Anyag)	Egységár (munkadíj)	Nettó költség (anyag)	Nettó költség (munkadíj)
I. Előkészítő munkák							
1,	Ideiglenes energiacsatlakozás kiépítése, 220 V-os kapcsolószekrény üzembehelyezésével.	1,0	ktg	12 000	80 000	12 000	80 000
2,	Vízlevétel helyi hálózatról flexibilis tömlővel, 240 l-es tárolótartállyal	20	m	300	500	6 000	10 000
3,	Ideiglenes depóniátér kialakítása-bontása	100	m ²	800	4 000	80 000	400 000
4,	Sziklafal tövében lévő lakó-, illetve melléképület védelme zárt sorú palló terítéssel	75,0	m ²	4 000	7 500	300 000	562 500
5,	Épületek védelme 400 g/m ² geotextília terítéssel a por és törmelék ellen	75,0	m ²	800	1 000	60 000	75 000
6,	191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. §. szerinti felelős műszaki vezető alkalmazása	4,0	alk		70 000	0	280 000
7,	Omladék fogó palánk építése fa gerendákra erősített pallókból, acél hálóból és gumiabroncsokból	18,0	m ²	8 000	12 000	144 000	216 000
8,	Növényzet leirtás a sziklafal felső részéről, alpinechnikával, rendkívül nehéz körülmények között	105,0	m ²		9 500	0	997 500
						602 000	2 621 000
I. Előkészítő munkák összesen nettó:						3 223 000	

II. Bontási és földépítési munkák							
9,	Sziklafelület töredezett részeinek lefejtése VI. fejtési oszt. Talajban, 100%-ban alpin technikával, kézi erővel	52,5	m ³		55 500	0	2 913 750
10,	D= 35 mm-es közet szegecs furatok készítése sziklában 1,0 m egyedi hosszig, alpin technikával V-VI. fejt. Oszt sziklában	50,0	fm	700	12 000	35 000	600 000
11,	Törmelék csúszda telepítése a fellazult szikladarabok letermeléséhez, alpinechnikával, közet szegecsekkel történő kirögzítéssel	15,0	fm	400	12 000	6 000	180 000
						41 000	3 693 750
II. Bontási és földépítési munkák összesen:						3 734 750	

III. Szerkezetépítési munkák							
12,	D= 25 mm B500 menetes horgonyszárok elhelyezése központozító szereléssel, furatban, 1,30 m egyedi hosszal	65,0	m	7 000	7 000	455 000	455 000
13,	Horgonyok (közet szegecsek) furatainak kiinjektálása két komponensű műgyantával (szár, hagyma, furat, furatonként 1db patron)	50,0	db patron	6 000	7 000	300 000	350 000
14,	2,0-2,5 mm húzalvastagságú, 30 x 30 mm lyukméretű horganyzott acél leszorító háló elhelyezése rézsűben, alpin technikával, szegecsekkel rögzítve, a sávok szélének egymáshoz kapcsolásával	105,0	m ²	17 000	10 000	1 785 000	1 050 000
15,	200x200x10 mm acél alátétlemezek elhelyezése a közet szegecsek fejénél, festve, feszítve (Po=Stonna)	50,0	db	6 500	10 000	325 000	500 000
						2 865 000	2 355 000
III. Szerkezetépítési munkák összesen:						5 220 000	

IV. Befejező munkák							
16,	Fejtett szikla-anyag elszállítása, lerakóra 20 km-en belül	97,5	lm ³		15 000	0	1 462 500
						0	1 462 500
IV. Befejező munkák összesen:						1 462 500	

GEOSZOLG

2085 Pilisvörösvár, Szent Imre u.27.

Adószám: 10902563-2-13

Szőke András
Geoszolg Kft.

Pilisvörösvár, 2023. július 3. - hétfő

Cím: 2085 Pilisvörösvár

Szent Imre utca 27.

Adószám: 10902563-2-13

E-mail: geoszolg@geoszolg.hu

Tel.: +36 (26) 330 823



Highest creditworthiness

© Solidnet

TÉTELES KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS

Dömös, Királykúti út 39. sz ingatlan mögötti 602 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú károsodott sziklafal stabilizációja
EBR42: 594.986

CSÖKKENTETT MŰSZAKI TARTALOM

Sorszám	Tétel/munkanem megnevezése	Mennyiség	Mérték egység	Egységár (Anyag)	Egységár (munkadíj)	Nettó költség (anyag)	Nettó költség (munkadíj)
I. Előkészítő munkák							
1,	Ideiglenes energiacsatlakozás kiépítése, 220 V-os kapcsolószekrény üzembehelyezésével.	1,0	ktg	12 000	80 000	12 000	80 000
2,	Vízlevétel helyi hálózatról flexibilis tömlővel, 240 l-es tárolótartállyal	20	m	300	500	6 000	10 000
3,	Ideiglenes depóniater kialakítása-bontása	100	m2	800	4 000	80 000	400 000
4,	Sziklafal tövében lévő lakó,- illetve melléképület védelme zárt sorú palló terítéssel	75,0	m2	4 000	7 500	300 000	562 500
5,	Épületek védelme 400 g/m2 geotextília terítéssel a por és törmelék ellen	75,0	m2	800	1 000	60 000	75 000
6,	191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. §. szerinti felelős műszaki vezető alkalmazása	4,0	alk		70 000	0	280 000
7,	Omladék fogó palánk építése fa gerendákra erősített pallókból, acél hálóból és gumiabroncsokból	18,0	m2	8 000	12 000	144 000	216 000
8,	Növényzet leirtás a sziklafal felső részéről, alpinechnikával, rendkívül nehéz körülmények között	105,0	m2		9 500	0	997 500
						602 000	2 621 000
Előkészítő munkák összesen nettó:						3 223 000	

II. Alépitményi és földmunkák							
9,	Sziklafelület töredezett részeinek lefejtése VI. fejtési oszt. Talajban, 100%-ban alpin technikával, kézi erővel	52,5	m3		55 500	0	2 913 750
10,	D= 35 mm-es közetszegecs furatok készítése sziklában 1,0 m egyedi hosszig, alpin technikával V-VI. fejt. Oszt sziklában	50,0	fm	700	12 000	35 000	600 000
11,	Törmelék csúszda telepítése a fellazult szikladarabok letermeléséhez, alpinechnikával, közetszegecsekkel történő kirögzítéssel	15,0	fm	400	12 000	6 000	180 000
						41 000	3 693 750
II. Bontási és földépítési munkák összesen:						3 734 750	

III. Szerkezetépítési munkák							
12,	D= 25 mm B500 menetes horgonyszárok elhelyezése központostó szereléssel, furatban, 1,30 m egyedi hosszal	65,0	m	7 000	7 000	455 000	455 000
13,	Horgonyok (közvet szegecs) furatainak kiinjektálása két komponensű műgyantával (szár, hagyma, furat, furatonként 1db patron)	50,0	db patron	6 000	7 000	300 000	350 000
14,	2,0-2,5 mm huzalvastagságú, 30 x 30 mm lyukméretű horganyzott acél leszorító háló elhelyezése rézsűben, alpin technikával, szegecsekkel rögzítve, a sávok szélének egymáshoz kapcsolásával	105,0	m2	17 000	10 000	1 785 000	1 050 000
15,	200x200x10 mm acél alátétlemezek elhelyezése a közetszegecs fejeinél, festve, feszítve (Po=5tonna)	50,0	db	6 500	10 000	325 000	500 000
						2 865 000	2 355 000
III. Szerkezetépítési munkák összesen:						5 220 000	

IV. Befejező munkák							
16,	Fejtett szikla-anyag elszállítása, lerakóra 20 km-en belül	97,5	lm3		15 000	0	1 462 500
						0	1 462 500
IV. Befejező munkák összesen:						1 462 500	

Projekt költségek összesen nettó (I+II+III+IV): **13 640 250**
 ÁFA27%: **3 682 868**
 Összesen bruttó: **17 323 118**

Árajánlat

11/1105-16/2023
 2023 JÚL 03. E
 K. H.
 1105/2

Dömös Királykúti út 39. sz. ingatlan mögötti 602 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú károsodott sziklafal stabilizációja

Ajánlatkérő Dömös Község Önkormányzat Dömös Táncsics u. 2. 2027 Képviselő: Herman Jenőné polgármester polgarmester@domos.hu	Ajánlattevő GEOTEAM Kutatási és Vállalkozási Kft. Eger Kertész utca 146. 3300 Adószám: 11164607-2-10 iroda@geoteam.hu
---	---

TÉTELES KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS

Dömös, Királykúti út 39. sz ingatlan mögötti 602 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú károsodott sziklafal stabilizációja EBR42:
594.986

CSÖKKENTETT MŰSZAKI TARTALOM

Sorszám	Tétel/munkanem megnevezése	Mennyiség	Mérték egység	Egységár (Anyag)	Egységár (munkadíj)	Nettó költség (anyag)	Nettó költség (munkadíj)
I. Előkészítő munkák							
1,	Ideiglenes energiacsatlakozás kiépítése, 220 V-os kapcsolószekrény üzembehelyezésével.	1,0	ktg	59 000	57 000	59 000	57 000
2,	Vízlevétel helyi hálózatról flexibilis tömlővel, 240 l-es tárolótartállyal	20	m	1 200	1 150	24 000	23 000
3,	Ideiglenes depóniater kialakítása-bontása	100	m2	1460	2 500	146 000	250 000
4,	Sziklafal tövében lévő lakó,- illetve melléképület védelme zártos palló terítéssel	75,0	m2	5 850	5 650	438 750	423 750
5,	Épületek védelme 400 g/m2 geotextília terítéssel a por és törmelék ellen	75,0	m2	960	1 380	72 000	103 500
6,	191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. §. szerinti felelős műszaki vezető alkalmazása	4,0	alk	0	70 000	0	280 000
7,	Omladék fogó palánk építése fa gerendákra erősített pallókból, acél hálókából és gumiabroncsokból	18,0	m2	17 700	17 700	318 600	318 600
8,	Növényzet leirtás a sziklafal felső részéről, alpintechnikával, rendkívül nehéz körülmények között	105,0	m2	0	11 400	0	1 197 000
						1 058 350	2 652 850
Előkészítő munkák összesen nettó:						3 711 200	

II. Alépitményi és földmunkák							
9,	Sziklafelület töredezett részeinek lefejtése VI. fejtési oszt. Talajban, 100%-ban alpin technikával, kézi erővel	52,5	m3	0	52 600	0	2 761 500
10,	D= 35 mm-es közetszegecs furatok készítése sziklában 1,0 m egyedi hosszig, alpin technikával V-VI. fejt. Oszt sziklában	50,0	fm	0	23 600	0	1 180 000
11,	Törmelék csúszda telepítése a fellazult szikladarabok letermeléséhez, alpintechnikával, közetszegecsekkel történő kirögzítéssel	15,0	fm	11 300	17 700	169 500	265 500
						169 500	4 207 000
II. Bontási és földépitési munkák összesen:						4 376 500	

A


III. Szerkezetépítési munkák							
12,	D= 25 mm B500 menetes horgonyszárak elhelyezése központosító szerelékkel, furatban, 1,30 m egyedi hosszal	65,0	m	9 520	5 650	618 800	367 250
13,	Horgonyok (kőzet szegecsek) furatainak kiinjektálása két komponensű műgyantával (szár, hagyma, furat, furatonként 1db patron)	50,0	db patron	10 030	5 550	501 500	277 500
14,	2,0-2,5 mm huzalvastagságú, 30 x 30 mm lyukméretű horganyzott acél leszorító háló elhelyezése rézsűben, alpin technikával, szegecsekkel rögzítve, a sávok szélének egymáshoz kapcsolásával	105,0	m2	16 800	14 500	1 764 000	1 522 500
15,	200x200x10 mm acél alátétlemezek elhelyezése a közetszegecsek fejeinél, festve, feszítve (Po=5tonna)	50,0	db	9 040	8 850	452 000	442 500
						3 336 300	2 609 750
III. Szerkezetépítési munkák összesen:						5 946 050	

IV. Befejező munkák							
16,	Fejtett szikla-anyag elszállítása, lerakóra 20 km-en belül	97,5	lm3		16 300	0	1 589 250
						0	1 589 250
IV. Befejező munkák összesen:						1 589 250	

Projekt költségek összesen nettó (I+II+III+IV): **15 623 000**
ÁFA27%: **4 218 210**
Összesen bruttó: **19 841 210**

Ajánlatunkat 30 napig tartjuk érvényben, kérem az eljárás eredményéről e-mailben tájékoztatni szíveskedjenek.

Eger, 2023.06.30.


 Kutatási és Vállalkozási Kft.
 3300 Eger, Kőrösi út 14-1
 Adószám: 11164607-2-10


 Cégszerű aláírás

Dömös Község Önkormányzat
2027 Dömös, Táncsics u. 2.

Herman Jenőné
polgármester

**Tárgy: árajánlat építési műszaki ellenőri
tevékenység végzésére**

2023. JÚL 05.
Hos/201:
Tű: B.H.

Tisztelt Polgármester Asszony!

Megköszönve megkeresését megadom ajánlatomat az alábbi építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésére:

**Dömös, Királykúti út 39. sz ingatlan mögötti 602 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú
károsodott sziklafal stabilizációja - EBR42: 594.986**

megbízási díj bruttó: 900.000,- Ft

Vállalkozó kijelenti, hogy alanyi adómentes.

Vállalkozó a tevékenysége során köteles a vállalási díj ellenében a munkahelyet 8 naponként ellenőrizni és az alábbi feladatokat elvégezni

Az építető helyszíni képviselőjeként az építési műszaki ellenőr feladata:

- az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése a jogerős építési (létesítési) engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján,
- az építmény kitűzése helyességének, szükség esetén a geotechnikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése,
- az építési napló(k) ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése,
- a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban,
- a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építető részére,
- az eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzésének elvégzése, a műszakilag indokolt további vizsgálatok meghatározása, az ellenőrzések és a vizsgálatok adatainak, valamint a szükséges intézkedések meghatározásának bejegyzése az építési naplóba,
- az átadás-átvételi eljárásban való részvétel,

- egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,
- a beépített építési termékek teljesítmény nyilatkozatai meglétének ellenőrzése,
- az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban,
- műszaki kérdésekben az építtető döntéseinek előkészítése,
- műszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakértő bevonására),
- pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése,
- teljesítésigazolás kiállítása és átadása vagy megküldése a fővállalkozó részére,

Az ajánlat érvényessége: 60 nap

Az ajánlat elfogadása esetén a megkötendő szerződés az aláírással egyidejűleg lép hatályba és a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig van érvényben.

Pilisvörösvár, 2023. július 5.

Metzler Tamás e.v.
2085 Pilisvörösvár, Harcsa köz 1.
Adószám: 67115039-1-33
Nyilvántartási szám: 43399706



.....

Metzler Tamás
Egyéni Vállalkozó
műszaki ellenőr
ME-KÉ/I-13-64937


BÍRÁLATI LAP

<p>Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:</p>	<p>Dömös, Királykúti út 39. szám mögötti 602. helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban lévő sziklafal stabilizációja Ebr42: 594 986 KIVITELEZÉS</p>
---	--

Ajánlatadó megnevezése:	GEOSZOLG Kft 10902563-2-13	GEOTEAM Kft 11164607-2-10	HABBETON Kft 11169987-2-10
Ajánlat határidőben beérkezett-e:	Igen	Igen	Igen
Ajánlat minden szükséges formai előírásnak megfelel:	Igen	Igen	Igen
Ajánlattevő az ajánlatkérésnek megfelelőben tett ajánlatot:	Igen	Igen	Igen
Nettó ajánlati ár (Ft):	13.640.250.-Ft	15.623.000.-Ft	14.446.438.-Ft
Áfa	3.682.868.-Ft	4.218.210.-Ft	3.900.538.-Ft
Bruttó ár:	17.323.118.-Ft	19.841.210.-Ft	18.346.976.-Ft
Nyertes ár:	17.323.118.-Ft		

Dömös, 2023. 07. 04.



.....

 Herman Jenőné
 polgármester

